

Notre seule limite...

Porte-Caissons Réparateur  
Routier Design  
Porte-Engins  
Agricole



## PORTE-ENGINS 11P PTC

Surface initiale : 5m00 x 2m55  
Plate-forme acier tôle larmée  
Plat ou incliné arrière

Anneau fixe soudé

Essieux Colaert  
RC 215/75 R17.5  
Freinage hydraulique

Béquille avant  
Hydraulique

Homologation Code de la route  
PV des mines  
Barré rouge  
Carte Grise

Rampes hydrauliques  
Plancher acier tôle larmée  
Vérins simple effet avec limiteur de débit

Fer rond d'arrimage

Marchepied, Coffre & Barres protections latérales

Béquilles stabilisations  
semi-automatiques

À PARTIR DE **13 328 € HT**

... VOTRE IMAGINATION

# LISTE NON-EXHAUSTIVE DES ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLE



## DIMENSIONS

Le mètre supplémentaire 385 €HT

## FLÈCHE ATTELAGE

Flèche à suspension ressort transversal 1 019 €HT  
 Flèche à suspension hydraulique 1 576 €HT  
 Anneau à boulonner (décalé) 314 (370) €HT  
 Anneau tournant soudé 197 €HT  
 Anneau tournant à boulonner (Scharmüller) 316 (787) €HT  
 Calotte à boulonner (Scharmüller) 436 (549) €HT  
 Attelage réglable en hauteur 222 €HT

## TRAIN ROULANT

Tandem, susp. lames de ressort, Colaert 1 230 €HT  
 Balancier Monroc 1 612 €HT  
 Essieu fixe Colaert 446 €HT  
 Suiveur arrière 'classique' sur tandem 1 554 €HT  
 Suiveur arrière 'classique' sur balancier 1 700 €HT

## PNEUMATIQUES

Roues simples, neuves en 235/75 R17,5 266 €HT  
 Roues simples, neuves en 235/75 R17,5 GoodYear 1 332 €HT  
 Roues simples, neuves en 13.0/55 x16 TL14 BKT 103 €HT  
 Roues simples, neuves en 15.0/55 x17 TL14 BKT 245 €HT  
 Roues simples, neuves en 445/45 R19,5 LM358 (simple essieu | Double essieux) 100 | 986 €HT

## PLATE-FORME

\* Plate-forme BOIS intégral Sapin | Chêne | Cipo 440 | 721 | 778 €HT  
 \* Plate-forme MIXTE, Fer(int.)/Bois(ext.) Sapin | Chêne | Cipo 223 | 336 | 358 €HT  
 \* Plate-forme BOIS intégral (Fourni et posé par le client) -143 €HT

## RAMPES

Rampes simples hydrauliques (0m75 x 3m00) 201 €HT  
 Rampes simples hydrauliques (0m90 x 2m50) 238 €HT  
 Rampes doubles articulées hydrauliques (0m75 x 3m20) 964 €HT  
 Rampe sur largeur totale hydraulique (2m40 x 2m50) 737 €HT  
 Pas de rampes -264 €HT  
 \* Plancher Rampe(s) FER et carré (20x20) 401 €HT  
 \* Plancher Rampe(s) Cornière 0 €HT  
 \* Plancher Rampe(s) BOIS Sapin | Chêne | Cipo 226 | 311 | 328 €HT  
 \* Plancher Rampe(s) BOIS (Fourni et posé par le client) -86 €HT

## BÉQUILLES

Pompe à main sur béquille avant (S.E.) 199 €HT  
 Béquille avant hydraulique type compas inversé 426 €HT  
 Pompe à main sur béquille avant (D.E.) 271 €HT  
 Béquilles arrière stabilisations hydrauliques 567 €HT  
 Béquilles arrière stabilisations hydrauliques type compas inversé 947 €HT

## DIVERS

Porte document étanche 32 €HT  
 Coffre de rangement supp. 40x30x34cm | 55x35x42cm | 75x40x41cm 76 | 143 | 220 €HT  
 Retour tubulaire sur grille avant 170 €HT  
 \* Double ranchers sur face avant | Ranchers latéraux 195 | 506 €HT  
 \* Profil d'arrêt sur rive (plat 30\*15) 189 €HT  
 \* Ridelles 20cm fixes | amovibles 356 | 616 €HT  
 \* Carré 20 sur plan incliné arrière 346 €HT  
 Anneau d'arrimage encastré 3T, pour sangle (8T, pour élingue) (I/U) 36 47 €HT  
 Tendeur à cliquet M8, CMU 4T8 | M10, CMU 8T1 | M13, CMU 11T5 (I/U) 62 | 72 | 94 €HT  
 Élingue de longueur 3m50 M8 | M10 | M13 (I/U) 77 | 104 | 181 €HT  
 Contrôle rampes/béquilles arr. via distributeur externe 1 289 €HT  
 Guide chenille 744 €HT  
 Tapis PEBD 'Monta' 650x2000mm 109 €HT

\* : Tarifs des dimensions standards

Ces options ne sont que celle souscrites le plus fréquemment.

Nous pouvons, grâce à notre bureau d'étude, envisager une multitude d'autres équipements, à votre image, et créés selon vos besoins, et uniquement vos besoins.

Notre seule limite...

SARL BCM  
 0910 LA NORMANDIE  
 37110 VILLEDOMER



Tél

02.47.550.100

Fax

02.47.550.643

Mail

contact@remorques-bcm.com

Made in  
 FRANCE

www.remorques-bcm.com

... VOTRE IMAGINATION



Exemples de réalisations ...

PORTE-ENGINES 9 PIC  
PORTE-ENGINES 11F PIC  
PORTE-ENGINES 1315 PIC



Dim. : 5m00 x 2m30, Balancier, RC 15.0-55 R17, Anneau à boulonner & réglable, Rampes doubles, Pompe à main...



Dim. : 5m00 x 2m54, RC 215/75 R17.5 + Roue de secours & support, Plancher Rampes carré 20, Pompe à main...

Sarl BCM - D910 La Normandie - 37110 VILLEDOMER - 02.47.550.100 - [www.remorques-bcm.com](http://www.remorques-bcm.com)



Exemples de réalisations ...

PORTE-ENGINES 9 PIC  
PORTE-ENGINES 11F PIC  
PORTE-ENGINES 1315 PIC



Dim. : 5m00 x 2m54, Rampes plancher Bois Guide Chenille, Béquille latérale & Pompe à main, Fer plat sur rive...



Dim. : 5m00 x 2m54, RC 13.0-55 R16, Retour grille avant (espace godets), Pompe à main...

Sarl BCM - D910 La Normandie - 37110 VILLEDOMER - 02.47.550.100 - [www.remorques-bcm.com](http://www.remorques-bcm.com)



Exemples de réalisations ...

PORTE-ENGINES 9 PIC  
PORTE-ENGINES 11 PIC  
PORTE-ENGINES 1315 PIC



Surface utile : 5m00 x 2m54, Essieux fixes, RC 13.0-55 /17, Roue de secours & support



Surface utile : 7m00 x 2m54, Essieux fixes, RC 215/75 R17.5, Rampes larges (0m90)



Surface utile : 5m00 x 2m54, Essieux fixes, RC 215/75 R17.5, Plate-forme Bois sapin



Surface utile : 5m50 x 2m54, Balancier, RC 235/75 R17.5 GoodYear, Anneau à boulonner réglable ...





Exemples de réalisations ...

PORTE-ENGINES 9 PIC  
PORTE-ENGINES 11 PIC  
PORTE-ENGINES 13/5 PIC



Surface utile : 5m00 x 2m54, Essieux fixes, RC 13.0-55 /17, Anneaux d'arrimages encastrés



Surface utile : 5m00 x 2m30, Essieux fixes, RC 13.0-55 /16, Rampes larges (0m80), Bastaing avant



Surface utile : 5m00 x 2m54, Balancier, RC 15.0-55 /17, Rampes doubles et plancher fer + carré 20\*20



Surface utile : 6m60 x 2m54, RC 13.0-55 /17, Flèche réglable, Plate-forme mixte, Rampe largeur totale



Sarl BCM - D910 La Normandie - 37110 VILLEDOMER - 02.47.550.100 - [www.remorques-bcm.com](http://www.remorques-bcm.com)